

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Lokal nr 1 po prawej				
1.1	Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych (2 warstwy, krotność x2)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05	Krotność = 2			
1		5.63*5.75+1.12*0.75*3+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	43.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.923</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-06				
1		(5.0*4.26+2.58*1.13)+(4.87*(3.16+0.47))+1.12*0.75)	m <sup>2</sup>	42.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.734</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - z płyt k.gips.podwójnych wraz z rusztem (krotność x 4 do R)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-06	Krotność = 4			
1	analogia	5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	105.485	
	sufity			<b>RAZEM</b>	<b>105.485</b>
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm -skucie warstwy z klejem na bazie lepiku (50% nakładów do R)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-03				
1	analogia	(5.0*4.26)+(4.87*(3.16+0.47))	m <sup>2</sup>	38.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.978</b>
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach (50 % nakładów do R)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0211-01				
1	analogia	5.63*5.75+1.12*0.75*3+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	43.923	
	lokal po Gruca			<b>RAZEM</b>	<b>43.923</b>
6	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na pojedynczej konstrukcji nośnej KNAUF 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 15X2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0203-02				
1	analogia	5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	105.485	
	sufity			<b>RAZEM</b>	<b>105.485</b>
7	KNR AT-09	Paroizolacja	m <sup>2</sup>		
d.1.	0201-01				
1	analogia	5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	105.485	
	sufity			<b>RAZEM</b>	<b>105.485</b>
8	KNR AT-12	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system Fermacel) gr.2x12,5mm 1500x500 mm o odporności ogniowej EI60- suchy jastrych z masą szpachlową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-07				
1	analogia	2.58*1.13+1.12*0.75*4	m <sup>2</sup>	6.275	
	podesty drewn				
	belki stalowe	2.0*(0.3+0.15*2)	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.475</b>
9		Wyrównanie powierzchni przed ułożeniem płyt "Fermacel" na podłogach (20% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.1.	analiza indywidualna				
1		7.475	m <sup>2</sup>	7.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.475</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	- podłoga przed ułożeniem wylewek			
1	analogia	5.63*5.75+1.12*0.75*3+5.25*1.72	m <sup>2</sup>	43.923	
		(5.0*4.26)+(4.87*(3.16+0.47))	m <sup>2</sup>	38.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.901</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy szybkowiążącej o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1132-01				
1	1132-02				
	analogia	(5.0*4.26)+(4.87*(3.16+0.47))	m <sup>2</sup>	38.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.978</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02				
1		82.901	m <sup>2</sup>	82.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.901</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 1	<b>NNRNKB</b> <b>202 1130-03</b> <b>analogia</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 82.901	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.901</b>
14 d.1. 1	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b> <b>analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłoga przed wykładzin podłogowych 6.275+82.901	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.176</b>
15 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0702-04</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm  pod cokolik z płytek lub pcv (5.24+1.72)*2+5.0+4.26*2+4.87+3.16+0.47+5.63+5.75-0.9*5	m  m	  42.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.820</b>
16 d.1. 1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0705-01</b> <b>analogia</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł  (5.24+1.72)*2+5.0+4.26*2+4.87+3.16+0.47+5.63+5.75-0.9*5	m  m	  42.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.820</b>
17 d.1. 1	<b>KNR 0-12</b> <b>1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą zapra- wa spoinująca zabezpieczająca przed rozwojem pleśni, glonów, grzybów itp. 5.25*1.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.030</b>
18 d.1. 1	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm  5.25+1.72	m  m	  6.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.970</b>
19 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym dla szpitali i przychodni oraz atestem na niepalność, an- tyelektrostatyczna, wykładzina wywinięta na wys. 10 cm, (dodatkowo R - 20% na wywinięcie na ściany) (5.63+0.2)*(5.75+0.2)+(1.12+0.2)*(0.75+0.2)*3+(5.25+0.2)*(1.72+0.2) (5.0+0.2)*(4.26+0.2)+(2.58+0.2)*(1.13+0.2)+(4.87+0.2)*(3.16+0.47+0.2)+ (1.12+0.2)*(0.75+0.2)+0.25*1.0*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  48.915 48.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.227</b>
20 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-04</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych (dodatkowo R i M 20% na wywinięcie na ściany) 97.227	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  97.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.227</b>
21 d.1. 1	<b>KSNR 7</b> <b>0507-04</b>	Progi i listwy ościągające aluminiowe - łączenie podłogi z wykładziny z podłogą z płytek 3	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 4*1.35*0.12*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
24 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0313-04</b> <b>analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 100 mm 10.8	m  m	  10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
25 d.1. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0703-03</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 10.8	m  m	  10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		10.8*0.25	m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
27 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0704-03</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		2.7	m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
28 d.1. 1	<b>KNR-W 2-02 1027-02 analogia</b>	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą metalową (komplet z kalmką szylidem i zamkiem patentowym)	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.05*5	m <sup>2</sup>	10.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.250</b>
29 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(1.0+2.05*2)*5	m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
30 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(1.0+2.05*2)*5	m	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
31 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu	m <sup>3</sup>		
		42.82*0.15*0.025+43.929*0.01+56.364*0.025	m <sup>3</sup>	2.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.009</b>
32 d.1. 1	<b>kalk. własna</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.0	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia  sufity</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów drzwi, wykładzin itp.	m <sup>3</sup>		
		43.923*0.01+42.734*0.05+5*2*0.08	m <sup>3</sup>	3.376	
		(5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72)*0.025	m <sup>3</sup>	2.637	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.013</b>
34 d.1. 1	<b>kalk. własna</b>	Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		6.013	m <sup>3</sup>	6.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.013</b>
<b>1.2 Roboty malarskie</b>					
35 d.1. 2	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	<b>pokoje wc ścianki ko- lank</b>	stare ściany sufit w wc ((5.24+1.72)*2+5.0+4.26*2+4.87+3.16+0.47+5.63+5.75)*3.0 (4.26+1.13)*2*1.0+2.0*5*1.0+(4.26+1.13)*2.0 (5.0+1.13*2)*3.0+(3.63+4.87+1.12*2)*3.0+(5.75+5.63+1.12*6)*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	141.960 31.560 108.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.820</b>
36 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uszkodzone , głuche tynki 20 proc.	m <sup>2</sup>		
		281.82*0.2	m <sup>2</sup>	56.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.364</b>
37 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		70.445	m <sup>2</sup>	70.445	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.445</b>
38 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
		281.82	m <sup>2</sup>	281.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.820</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1. 2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b> <b>sufity</b> <b>ściany</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "gruntującymi" - powierzchnie pionowe i poziome przed malowaniem  $5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72$ $173.52+108.3$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  105.485 281.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.305</b>
40 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-01</b> <b>analogia</b> <b>ściany</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  $173.52+108.3$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  281.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.820</b>
41 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-05</b> <b>analogia</b> <b>sufity</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych  $5.0*(4.26+1.13)+4.87*(3.16+1.12+0.47)+(5.75+1.12)*(5.63+1.12)+5.25*1.72$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.485	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.485</b>
<b>2 Lokal nr 2 po lewej</b>					
<b>2.1 Roboty budowlane</b>					
42 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0427-06</b> <b>analogia</b>	Rozebranie ścianek działowych drewnianych  $5.2*2.82$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.664</b>
43 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0429-06</b> <b>analogia</b> <b>sufity</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - z płyt k.gips.podwójnych wraz z rusztem (krotność x 4 do R) Krotność = 4 $4.36*5.2+5.03*3.15+0.8*1.14+1.87*1.35+7.38$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.333</b>
44 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2 warstwy, krotność x2) Krotność = 2 $5.2*(2.66+2.02)+1.78*1.26+1.87*1.35+0.8*1.14$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.015</b>
45 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0816-06</b>	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  $5.03*3.45-1.78*1.26$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
46 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0211-03</b> <b>analogia</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm -skucie warstwy z klejem na bazie lepiku (50% nakładów do R)  $5.03*3.45-1.78*1.26$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
47 d.2. 1	<b>KNR 4-01</b> <b>0211-01</b> <b>analogia</b>	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach (50 % nakładów do R)  $5.2*(2.66+2.02)+1.78*1.26$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.579	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.579</b>
48 d.2. 1	<b>KNR AT-12</b> <b>0203-02</b> <b>analogia</b> <b>sufity</b>	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na pojedynczej konstrukcji nośnej KNAUF 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 15X2 $4.36*5.2+5.03*3.15+0.8*1.14+1.87*1.35+7.38$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.333</b>
49 d.2. 1	<b>KNR AT-09</b> <b>0201-01</b> <b>analogia</b>	Paroizolacja  49.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.330</b>
50 d.2. 1	<b>KNR AT-12</b> <b>0401-07</b> <b>analogia</b>	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system Fermacel) gr.2x12,5mm 1500x500 mm o odporności ogniowej EI60- suchy jastrych z masą szpachlową $1.87*1.35+0.8*1.14$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.437</b>
51 d.2. 1	<b>analiza indywidualna</b>	Wyrównanie powierzchni przed ułożeniem płyt "Fermacel" na podłogach  3.437	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.437</b>
52 d.2. 1	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b> <b>analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłoga przed ułożeniem wylewek  $5.2*(2.66+2.02)+1.78*1.26$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.579	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.03*3.45-1.78*1.26	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.690</b>
53 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1132-01 1132-02 analogia</b>	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy szybkowiążącej o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
		5.03*3.45-1.78*1.26	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
54 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		41.96	m <sup>2</sup>	41.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.960</b>
55 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		41.96	m <sup>2</sup>	41.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.960</b>
56 d.2. 1	<b>NNRNKB 202 1134-01 analogia</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłoga przed wykładzin podłogowych	m <sup>2</sup>		
		5.2*(2.66+2.02+0.08)+1.78*1.26+1.87*1.35+0.8*1.14	m <sup>2</sup>	30.431	
		5.03*3.45-1.78*1.26	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.542</b>
57 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0702-04</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		pod cokolik z płytek lub pcv (4.36+5.02+1.78+1.26)*2+5.03	m	29.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.870</b>
58 d.2. 1	<b>KNR-W 4-01 0705-01 analogia</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł	m		
		29.87	m	29.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.870</b>
59 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z atestem higienicznym dla szpitali i przychodni oraz atestem na niepalność, antyelektrostatyczna, wykładzina wywinięta na wys. 10 cm, (dodatkowo R - 20% na wywinięcie na ściany)	m <sup>2</sup>		
		(5.2+0.2)*(2.66+2.02+0.08+0.2)+(1.78+0.2)*(1.26+0.2)+(1.87+0.2)*(1.35+0.2)+(0.8+0.2)*(1.14+0.2)	m <sup>2</sup>	34.223	
		(5.03+0.2)*(3.45+0.2)-1.78*1.26	m <sup>2</sup>	16.847	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.070</b>
60 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych (dodatkowo R i M 20% na wywinięcie na ściany)	m <sup>2</sup>		
		51.07	m <sup>2</sup>	51.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.070</b>
61 d.2. 1	<b>KSNR 7 0507-04</b>	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - łączenie podłogi z wykładziny z podłogą z płytek	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
63 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0313-02</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1.5*0.1*0.12	m <sup>3</sup>	0.018	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.018</b>
64 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0313-04 analogia</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 100 mm	m		
		1.5*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
65 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0703-03</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		3	m	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
66 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		3*0.25	m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
67 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0704-03</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		0.75	m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
68 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1027-02 analogia</b>	Drzwi wewnętrzne płytowe z ościeżnicą metalową (komplet z kalmką szyldem i zamkiem patentowym)	m <sup>2</sup>		
		2.0*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
69 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(2.0*2+1.0)*2*2	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
70 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu	m <sup>3</sup>		
		24.379*0.025	m <sup>3</sup>	0.609	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.609</b>
71 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.609	m <sup>3</sup>	0.609	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.609</b>
72 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0108-17 analogia</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów drzwi, wykładzin itp.	m <sup>3</sup>		
		14.664*0.08+5.6*0.08+30.015*0.01+15.11*0.15+49.33*0.03	m <sup>3</sup>	5.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.668</b>
73 d.2. 1	<b>kalk. własna</b>	Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		5.668	m <sup>3</sup>	5.668	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.668</b>
<b>2.2 Roboty malarskie</b>					
74 d.2. 2	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	<b>ściany</b>	(4.36+5.2)*2*2.82+(1.78+1.26)*2*2.85+(5.03+3.95)*2*2.82	m <sup>2</sup>	121.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.894</b>
75 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uszkodzone , głuche tynki 20 proc.	m <sup>2</sup>		
		121.894*0.2	m <sup>2</sup>	24.379	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.379</b>
76 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		30.474	m <sup>2</sup>	30.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.474</b>
77 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
		121.894	m <sup>2</sup>	121.894	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.894</b>
78 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		121.894+49.33	m <sup>2</sup>	171.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.224</b>
79 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1510-01 analogia ściany</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		171.227	m <sup>2</sup>	171.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.227</b>
80 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1510-05 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>		

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufity	49.33	m <sup>2</sup>	49.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.330</b>